

**Załącznik do decyzji Wójta Gminy Rachanie
z dnia 29.08.2025r., znak: GKB.6220.76.6.2025.RK**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.)

1. Rodzaj, cechy , skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwóch dróg:

- Droga 1 o długości 4,765 km na działkach o numerach 1437, 1438, 1498, 208, 1326 , 290, 1367, 1226 obręb Siemierz,
- Droga 2 o długości 1,391 km na działkach o numerach 545/1, 598 obręb Siemierz, o łącznej długości ok. 6,16 km i powierzchni 23 034 m².

Drogi obciążone są niewielkim ruchem lokalnym. Dojazd głównie do pól oraz do zabudowy jednorodzinnej, siedliskowej. Występuje ruch samochodów osobowych, ciągników rolniczych i sprzętu rolniczego. W chwili obecnej większość dróg stanowią drogi gruntowe.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało:

- Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia nowych drzew;
- Rozbiórkę kolidujących elementów z projektowanymi drogami w tym między innymi: konstrukcji istniejących jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów, ogrodzeń lub innych elementów, jeśli wystąpią i będą w kolizji z projektowanymi drogami;
- Rozbiórkę, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu w przypadku wystąpienia kolizji, w szczególności: sieci elektroenergetyczne i sieci wodociągowe lub innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, jeżeli wystąpi;
- Przebudowę lub przeniesienie elementów małej infrastruktury w przypadku kolizji z drogami;
- Budowę nowej konstrukcji jezdni lub przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z wykonaniem niezbędnych poszerzeń;
- Budowę nowych, przebudowę, poszerzenie istniejących zjazdów;
- Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu;
- Budowę nowych, poszerzenie lub przebudowę istniejących poboczy;
- Budowę nowych, przebudowę, remont, oczyszczenie, odmulenie lub modernizację istniejących przepustów pod drogą,
- Umocnienie skarp;
- Przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających, w tym korytek i ścieków drogowych.

Parametry techniczne dróg

Droga	Nr drogi wg inwestycji	Działki	Obręb	Długość	Prędkość proj.	Szer. Jezdni	Szer. Pobocza	KR	Rodzaj Nawierzchni jezdni	Rodzaj Nawierzchni pobocza	Odwodnienie
				[m]	[km/h]	[m]	[m]				
1	I	1437 1438 1498	Siemierz	1056	30	3.5	2x0.5	KR1	płyty JOMB	Zagęszczony grunt rodzimy	powierzchniowe do gruntu
	II	1498	Siemierz	468	30	3.5	-	KR1	wyrównanie z rozł. kruszywa	-	powierzchniowe do gruntu
				498		3.5	2x0.5		płyty JOMB	Zagęszczony grunt rodzimy	
	III	208 1326	Siemierz	25	30	3.5	2x0.5	KR1	bitumiczna	Zagęszczony grunt rodzimy	powierzchniowe do gruntu
				1161		3.5	-		wyrównanie z rozł. kruszywa	-	
	IV	1326	Siemierz	1161	30	3.5	-	KR1	wyrównanie z rozł. kruszywa	-	powierzchniowe do gruntu
2	V	545/1	Siemierz	563	30	3.5	-	KR1	wyrównanie z rozł. kruszywa	-	powierzchniowe do gruntu
	Va	545/1	Siemierz	510	30	3.5	2x0.5	KR1	płyty JOMB	Zagęszczony grunt rodzimy	za pomocą korytek prefabrykowanych
	VI	598	Siemierz	318	30	5.0	-	KR1	wyrównanie z rozł. kruszywa	-	powierzchniowe do gruntu
1	XIa	208 290 1367	Siemierz	25	30	3.5	2x0.5	KR1	bitumiczna	Zagęszczony grunt rodzimy	powierzchniowe do gruntu
				25		3.5	2x0.5		płyty JOMB	Zagęszczony grunt rodzimy	
				183		3.5	-		wyrównanie z rozł. kruszywa	-	
	XIb	1438	Siemierz	310	30	3.5	2x0.5	KR1	z mieszanki niezwiązanej	Zagęszczony grunt rodzimy	powierzchniowe do gruntu
	XII	1226 1437	Siemierz	340	30	3.5	2x0.5	KR1	płyty JOMB	Zagęszczony grunt rodzimy	powierzchniowe do gruntu
	XXI	1367	Siemierz	674	30	5.0	-	KR1	wyrównanie z rozł. kruszywa	-	powierzchniowe do gruntu

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną

Powierzchnia, przyjętego do realizacji, obiektu budowlanego wynosi ok. 23 034 m².

Na terenie inwestycji występują drzewa i krzewy wymagające zezwolenia na wycinkę ze względu na obwód. Wycinka niezbędnych drzew zostanie określona na etapie projektowania oraz zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków.

W przypadku konieczności wycinki drzew, pozostawienie w stanie nienaruszonym uniemożliwi wykonanie drogi, zapewnienie odpowiedniej widoczności, skrajni drogowej oraz przede wszystkim zachowanie wymaganych parametrów geometrycznych przebudowywanych odcinków dróg. Drzewa występujące w obrębie prac budowlanych - nie przeznaczone do usunięcia - zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś roboty w strefie korzeniowej roślin przeprowadzone będą poza okresem ich wegetacji.

Wycinka zostanie jednak ograniczona do niezbędnego minimum.

W pasie drogowym występują również pojedyncze drzewa i krzewy niewymagające zezwolenia na wycinkę ze względu na obwód. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków.

W obrębie inwestycji nie stwierdzono gatunków flory i fauny podlegających ochronie gatunkowej, a poza tym obszarem nie odbędzie się żadna ingerencja w istniejący przyległy teren. Poprawie ulegnie estetyka drogi i jej funkcjonalność, a także bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

3. Rodzaj technologii

Etap realizacji

Realizacja przedsięwzięcia pociągać będzie za sobą wykonanie szeregu prac przygotowawczych oraz budowlanych związanych z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Dlatego przewiduje się podjęcie działań zabezpieczających środowisko, które obejmować będą:

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia powierzchniowego terenu, aby nie dopuścić do powstawania zalewisk,
- zabezpieczenie wód opadowych i ścieków z placu budowy przed przedostaniem się do nich substancji ropopochodnych i chemicznych, zagrażających glebie oraz wodom gruntowym.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Roman Miedziak