
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 112099L
ADRES INWESTYCJI : od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości JÓZEFÓWKA
INWESTOR : Gmina Rachanie
ADRES INWESTORA : ul.Dolna 1 22-640 Rachanie
BRANŻA : DROGOWA

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA:

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8 | | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. od km 0+000 do km 0+380 | km | 0.38 | | |
| 2 d.1 | KNNR 6 1005-02 | Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, | m ² | 1727 | | |
| 2 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45110000-1 | | | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Pogłębianie rowów istniejących, wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, ze złożeniem urobku na poboczu | m ³ | 4.8 | | |
| 4 d.2 | KNNR 1 0311-04 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy | m ³ | 4.8 | | |
| 5 d.2 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp płytkami 35x35x5 cm układanych na chudym betonie gr. 10 cm od km 0+006 dł. 10 mb oraz od km 0+376 dł. - 8 mb | m ² | 21.6 | | |
| 6 d.2 | KNNR 1 0513-01 | Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi [korytka żelbetowe 60x50x15 cm] - osadzenie elem.na pod-sypce cem.-piask. gr. 5 cm oraz ławie betonowej gr. 15 cm od km 0+006 dł. 10 mb oraz od km 0+376 dł. - 8 mb | m | 18 | | |
| 3 POSZERZENIA w km 0+011 - 0+112 i 0+265 - 0+360 CPV 45233320-8 | | | | | | |
| 7 d.3 | KNR 2-25 0408-06 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) | m ² | 183.75 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0102-03 | Korytka gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni + przy sklepie + przy miejscach postojowych | m ² | 250.1 | | |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm + przy sklepie + przy miejscach postojowych | m ² | 250.1 | | |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do 5 cm + przy sklepie + przy miejscach postojowych Krotność = 5 | m ² | 250.1 | | |
| 11 d.3 | KNNR 6 0113-01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm + przy sklepie + przy miejscach postojowych | m ² | 250.1 | | |
| 12 d.3 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa gr.10 cm + przy sklepie + przy miejscach postojowych | m ² | 250.1 | | |
| 4 REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CPV - 45233000-9 | | | | | | |
| 13 d.4 | KNNR 6 0107-03 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizowanym cementem /WARSTWA WYRÓWNAWCZO - WZMACNIAJĄCA/ zagęszczanym mechanicznie o gr. do 8 cm | m ³ | 141.06 | | |
| 5 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH CPV - 45233220-7 | | | | | | |
| 14 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | 1763.21 | | |
| 15 d.5 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR-1 transport masy na odl. 25 km. km 0+000 - 0+380 | m ² | 1763.21 | | |
| 16 d.5 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) KR-1 transport masy na odl. 25 km. km 0+000 - 0+380 | m ² | 1727 | | |
| 6 ZJAZD PUBLICZNY CPV - 45233120-6 | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------|--|----------------|-------|------------|---------|
| 17 d.6 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.z wbudowaniem w nasyp | m ³ | 14.4 | | |
| 18 d.6 | KNNR 6 0605-01 | Przepust rurowy pod zjazdem - ławy fundamentowe żwirowe gr. 30 cm pod rury | m ³ | 1.44 | | |
| 19 d.6 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe kołnierzowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 60 cm | m | 8 | | |
| 20 d.6 | KNNR 1 0311-02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi | m ³ | 4.8 | | |
| 21 d.6 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 36.26 | | |
| 22 d.6 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm | m ² | 36.26 | | |
| 23 d.6 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m ² | 36.26 | | |
| 24 d.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 35.76 | | |
| 25 d.6 | KNNR 6 0402-06 | Zakończenie zjazdów - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 5 | | |
| 7 OZNAKOWANIE CPV - 45233000-9 | | | | | | |
| 26 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wg. planu zagospodarowania | szt. | 8 | | |
| 27 d.7 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 A-7 - 2 szt B-33 - 40km/h - 4 szt D-1 - 1 szt D-2 - 1 szt | szt. | 8 | | |
| 8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112000-5 | | | | | | |
| 28 d.8 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III | m ² | 471.5 | | |
| 29 d.8 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie poboczy trawą | m ² | 471.5 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8 | | | | | | |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE CPV - 45110000-1 | | | | | | |
| 3 | POSZERZENIA w km 0+011 - 0+ 112 i 0+265 - 0+360 CPV 45233320-8 | | | | | | |
| 4 | REMONT ISTNIEJĄCEJ NA- WIERZCHNI CPV - 45233000-9 | | | | | | |
| 5 | NAWIERZCHNIA Z MIESZA- NEK MINERALNO - BITUMICZ- NYCH CPV - 45233220-7 | | | | | | |
| 6 | ZJAZD PUBLICZNY CPV - 45233120-6 | | | | | | |
| 7 | OZNAKOWANIE CPV - 45233000-9 | | | | | | |
| 8 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112000-5 | | | | | | |
| | Narzuty kosztorysu | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | |

Słownie: