

---

### KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ o dł. 0,175 km dz.geod. Nr 1030  
ADRES INWESTYCJI : w miejscowości PAWŁÓWKA  
INWESTOR : GMINA RACHANIE  
ADRES INWESTORA : ul. DOLNA 1; 22-640 RACHANIE  
BRANŻA : DROGOWA

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                  | Podst                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                             | j.m.                             | Poszcz  | Razem   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| <b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                       |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |
| 1<br>d.1                                                             | <b>KNNR 1<br/>0111-01</b>      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>od km 0+145 do km 0+320 - 175 mb<br>0.175                                                              | km<br>km                         | 0.175   |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 0.175   |
| 2<br>d.1                                                             | <b>KNNR-W 5-10<br/>0323-01</b> | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie<br>3.50*2                                                                                                     | m<br>m                           | 7.000   |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 7.000   |
| 3<br>d.1                                                             | <b>KNNR 6<br/>1005-06</b>      | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych<br>175.0*3.7                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 647.500 |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 647.500 |
| <b>2 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45110000-1</b>                              |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |
| 4<br>d.2                                                             | <b>KNNR 1<br/>0210-03</b>      | Pogłębianie rowów istniejących, wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, ze złożeniem urobku na poboczu<br>150*1.5*0.8*0.15 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 27.000  |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 27.000  |
| 5<br>d.2                                                             | <b>KNNR 1<br/>0311-04</b>      | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy<br>27.0                                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 27.000  |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 27.000  |
| <b>3 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY w km 0+000,00 - 0+145,00</b> |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |
| 6<br>d.3                                                             | <b>KNNR 6<br/>0107-03</b>      | Wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm<br>wg. obmiaru<br>(175.0*3.7)*0.15                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 97.125  |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 97.125  |
| <b>4 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH</b>           |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |
| 7<br>d.4                                                             | <b>KNNR 2-31<br/>1004-07</b>   | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - międzywarstwowe<br>175.0*3.7                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 647.500 |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 647.500 |
| 8<br>d.4                                                             | <b>KNNR 6<br/>0309-01</b>      | Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna)<br>175.0*3.5                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 612.500 |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 612.500 |
| 9<br>d.4                                                             | <b>KNNR 6<br/>0308-01</b>      | Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)<br>175.0*3.6                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 630.000 |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 630.000 |
| <b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                        |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |         |         |
| 10<br>d.5                                                            | <b>KNNR 2-01<br/>0202-02</b>   | Regulacja poboczy z nadaniem spadków poprzecznych 6% z transportem ziemi na podparcie krawędzi jezdni na całym odcinku<br>175*0.5*0.20*2                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 35.000  |         |
|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                               |                                  | RAZEM   | 35.000  |

| Lp.                                                                  | Podstawa                  | Opis                                                                                                                                                                                  | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|
| <b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                       |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| 1<br>d.1                                                             | <b>KNNR 1 0111-01</b>     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>od km 0+145 do km 0+320 - 175 mb                                                               | km             | 0.175  |            |         |
| 2<br>d.1                                                             | <b>KNR-W 5-10 0323-01</b> | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie                                                                                                       | m              | 7      |            |         |
| 3<br>d.1                                                             | <b>KNNR 6 1005-06</b>     | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 647.5  |            |         |
| <b>2 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45110000-1</b>                              |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| 4<br>d.2                                                             | <b>KNNR 1 0210-03</b>     | Pogłębianie rowów istniejących, wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV, ze złożeniem urobku na poboczu | m <sup>3</sup> | 27     |            |         |
| 5<br>d.2                                                             | <b>KNNR 1 0311-04</b>     | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy                                                                         | m <sup>3</sup> | 27     |            |         |
| <b>3 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY w km 0+000,00 - 0+145,00</b> |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| 6<br>d.3                                                             | <b>KNNR 6 0107-03</b>     | Wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym cementem zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm<br>wg. obmiaru                                                    | m <sup>3</sup> | 97.125 |            |         |
| <b>4 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH</b>           |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| 7<br>d.4                                                             | <b>KNR 2-31 1004-07</b>   | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - międzywarstwowe                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 647.5  |            |         |
| 8<br>d.4                                                             | <b>KNNR 6 0309-01</b>     | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)                                                                                       | m <sup>2</sup> | 612.5  |            |         |
| 9<br>d.4                                                             | <b>KNNR 6 0308-01</b>     | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)                                                                                         | m <sup>2</sup> | 630    |            |         |
| <b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                        |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| 10<br>d.5                                                            | <b>KNR 2-01 0202-02</b>   | Regulacja poboczy z nadaniem spadków poprzecznych 6% z transportem ziemi na podparcie krawędzi jezdni na całym odcinku                                                                | m <sup>3</sup> | 35     |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>                    |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                                   |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                             |                           |                                                                                                                                                                                       |                |        |            |         |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                                                             | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                             |           |           |        |    |   |       |
| 2   | ROBOTY ZIEMNE<br>CPV - 45110000-1                                 |           |           |        |    |   |       |
| 3   | MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ<br>PODBUDOWY w km 0+000,00 -<br>0+145,00 |           |           |        |    |   |       |
| 4   | NAWIERZCHNIA Z MIESZA-<br>NEK MINERALNO - BITUMICZ-<br>NYCH       |           |           |        |    |   |       |
| 5   | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                              |           |           |        |    |   |       |
|     | Narzuty kosztorysu                                                |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM                                                             |           |           |        |    |   |       |

Słownie: