
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH dz. Nr 1609 i 1610
ADRES INWESTYCJI : w m. RACHANIE ul. KRZYWA
INWESTOR : GMINA RACHANIE
ADRES INWESTORA : ul. DOLNA 1 ; 22-640 RACHANIE
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8					
1 d.1	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych $7.5*3.5+(5.3+4.6)/2*8.0+11.0*4.60+1.85*2$	m ² m ²	120.150	
				RAZEM	120.150
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5.3+4.6	m m	9.900	
				RAZEM	9.900
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych w nawierzchni drogowej Krotność = 4 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CPV - 45233000-9					
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 30 kg/m ² 120.15*0.030	t t	3.605	
				RAZEM	3.605
3 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH CPV - 45233220-7					
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem $7.5*3.5+(5.3+4.6)/2*8.0+11.0*4.60+1.85*2$	m ² m ²	120.150	
				RAZEM	120.150
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR-1 z transportem masy $7.5*3.5+(5.3+4.6)/2*8.0+11.0*4.60+1.85*2$	m ² m ²	120.150	
				RAZEM	120.150
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) z transportem masy $7.5*3.5+(5.3+4.6)/2*8.0+11.0*4.60+1.85*2$	m ² m ²	120.150	
				RAZEM	120.150
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112000-5					
8 d.4	KNNR 1 0503-01	Plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III (14.5+11.5)*0.5	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
9 d.4	KNNR 1 0507-03	Obsianie poboczy trawą (14.5+11.5)*0.5	m ² m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8						
1 d.1	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	120.15		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	9.9		
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych w nawierzchni drogowej Krotność = 4	szt.	1		
2 REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CPV - 45233000-9						
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 30 kg/m ²	t	3.605		
3 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH CPV - 45233220-7						
5 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	120.15		
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR-1 z transportem masy	m ²	120.15		
7 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) z transportem masy	m ²	120.15		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112000-5						
8 d.4	KNNR 1 0503-01	Plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	13		
9 d.4	KNNR 1 0507-03	Obsianie poboczy trawą	m ²	13		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8						
2	REMONT ISTNIEJĄCEJ NA- WIERZCHNI CPV - 45233000-9						
3	NAWIERZCHNIA Z MIESZA- NEK MINERALNO - BITUMICZ- NYCH CPV - 45233220-7						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45112000-5						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie: