

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr
111598L

RACHANIE - ŻWIARTÓWEK KOLONIA
od km 2+392 do km 3+392 o dł. 1,0 km

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

(23%)

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	CPV - 45100000-8			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w km 2+392 - 3+392	km	1,000		
2 d.1	KNNR 1 0102-02 z.o.2.10.1. 9901-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni w km 2+392 - 3+392	ha	0,320		
3 d.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (na włączeniach) o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w km 2+392 - 3+392	m2	5,2 * 2,0 * 2 = 20,800		
4 d.1	KNNR 6 1005-03 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych w km 2+392 - 3+392	m2	1000 * 5,0 = 5 000,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45100000-8						
2		ROBOTY ZIEMNE	CPV - 45110000-1			
5 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV - z przerzutem poprzecznym gruntu do wbudowania w nasyp - RENOWACJA ROWÓW w km2+392 - 3+392	m3	450 * 0,8 * 0,30 * 2 = 216,000		
6 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - FORMOWANIE POBOCZY w km 2+392 - 3+392	m3	216,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV - 45110000-1						
3		PODBUDOWA NAWIERZCHNI	CPV - 45233320-8			
7 d.3	KNNR 6 0107-01 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejących kolein nawierzchni kruszywem kamiennym 0/31,5 stabilizowanym 3,0 % cementem zagęszczanym mechanicznie o gr. do 8 cm w km 3+072 - 3+392	m3	(320 + 280) * 1,2 * 0,08 = 57,600		
Razem dział: PODBUDOWA NAWIERZCHNI CPV - 45233320-8						
4		NAWIERZCHNIA	CPV -45233220-7			
8 d.4	KNNR 6 0108-02 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w km 2+392 - 3+392	t	1000 * 5,2 * 0,025 * 2,45 = 318,500		
9 d.4	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) w km 2+392 - 3+392	m2	1000 * 5,0 = 5 000,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA CPV -45233220-7						
5		UTWARDZENIE POBOCZY przy PRZEPUŚCIE w km 0+320	CPV - 45233142-6			
10 d.5	KNR 2-31 0102-01 z.o.2.13. 9902-01	Wykonanie koryta pod utwardzenie poboczy w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta w km 3+072 do km3+087 (w obrębie przepustu)	m2	15,0 * 1,50 + 15,0 * 1,20 = 40,500		
11 d.5	KNR 2-31 0103-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia poboczy (w obrębie przepustu)	m2	15,0 * 1,50 + 15,0 * 1,20 = 40,500		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.5	KNR 2-31 0114-01 z.o.2.13. 9902-01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 4/60 mm - warstwa o gr. 20 cm (w obrębie przepustu)	m2	15,0 * 1,50 + 15,0 * 1,20 = 40,500		
Razem dział: UTWARDZENIE POBOCZY przy PRZEPUSCIE w km 0+320 CPV - 45233142-6						
6		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 45233221-4	CPV -			
13 d.6	KNNR 6 0702-01 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,000		
14 d.6	KNNR 6 0702-04 z.o.2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-4 - szt 2, A-1 - szt 1, A-2 - szt 1;	szt.	4,000		
15 d.6	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych przy przepuscie obustronnych w km 3+014 - 3+026 z odwiezieniem do miejsca wskazanego przez inwestora	m	12,0 * 2 = 24,000		
16 d.6	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne bezprzekładkowe SP-04/2 na słupku ceowym C-140 co 2 mb - montowane przy przepustach - szt 2 obustronnie po 16,0 mb w km 3+012 - 3+028 i w km 3+072 -3+088	m	16,0 * 2 * 2 = 64,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 45233221-4						CPV -
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE	CPV - 45112000-5			
17 d.7	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III w km 2+392 - 3+392	m2	950 * 1,00 * 2 = 1 900,000		
18 d.7	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III w km 2+392 - 3+392	m2	950 * 1,50 * 2 = 2 850,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						CPV - 45112000-5
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						